

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacje wieży- partie górne do gzymsu pod górnymi oknami			
1 d.1	KNR AT-05 1651a-04	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 25 m	m ²		
		dodatek za utrudnienia z powodu przypór oraz głębokie wnęki (6.35*2+6.13*2)*26.00*1.2	m ²	778.752	
				RAZEM	778.752
2 d.1	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej (6.35+1.25*4+6.13*2)*1.2	m ²		
			m ²	28.332	
				RAZEM	28.332
3 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m (6.35*2+6.13*2)*26.00*1.2	m ²		
			m ²	778.752	
				RAZEM	778.752
4 d.1	TZKNBK VIII 05-142	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym minus żaluzje 12.57*(6.35*2+6.13*2)+((0.45+0.95+0.45)*10.65+(0.50*2*4.60))*4-(2.70*8)	m ²		
			m ²	389.357	
				RAZEM	389.357
5 d.1	KNR BC-02 0127-04	Odgryzianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Algat - mechanicznie, natrysk dwukrotny poz.4	m ²		
			m ²	389.357	
				RAZEM	389.357
6 d.1	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru poz.4	m ²		
			m ²	389.357	
				RAZEM	389.357
7 d.1	KNR 9-21 0106-02	Cięśnieniowe mycie elewacji wodą zimną spłukanie elewacji poz.4	m ²		
			m ²	389.357	
				RAZEM	389.357
8 d.1	TZKNBK VII -251	Wzmacnianie podłoża ceglanego preparatami krzemooorganicznymi - powierzchnia ponad 5 m2 (np. Funcosil KSE) 10% powierzchni poz.1*0.1	m ²		
			m ²	77.875	
				RAZEM	77.875
9 d.1	TZKNBK IV - 74 analogia	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły - rekonstrukcja gzymsu 0.185	m ³		
			m ³	0.185	
				RAZEM	0.185
10 d.1	TZKNBK IV - 99 analogia	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu 439	m ^{sc}		
			m ^{sc}	439.000	
				RAZEM	439.000
11 d.1	TZKNBK IV - 100	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 3 ceg.w jednym miejscu 22	m ^{sc}		
			m ^{sc}	22.000	
				RAZEM	22.000
12 d.1	TZKNBK IV - 101	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 5 ceg.w jednym miejscu 21	m ^{sc}		
			m ^{sc}	21.000	
				RAZEM	21.000
13 d.1	TZKNBK IV - 69 analogia	Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiąz.na zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym msc mur gr. 1 ceg.:gzymsy,attyki,portale 0.55*5+1.20+0.95+0.75	m ³		
			m ³	5.650	
				RAZEM	5.650
14 d.1	KNR 19-01 0827-02	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym poz.4	m ²		
			m ²	389.357	
				RAZEM	389.357
15 d.1	PKZ 1915 0102 0051	Malowanie powierzchni wątku ceglanego - scalanie kolorystyczne KEIM Restauro Lasur 60% powierzchni poz.4*0.6	m ²		
			m ²	233.614	
				RAZEM	233.614
16 d.1	KNR 4-01 1206-05 z.sz. 2.2 9912-01	Hydrofobizacja powierzchni elewacji poz.4	m ²		
			m ²	389.357	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	389.357
17	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1	m ³		
d.1	0118-13	km	m ³	9.734	
		poz.4*0.025		RAZEM	9.734
18		utylicacja gruzu	kpl.		
d.1	kalkulacja indywidualna	poz.17	kpl.	9.734	
				RAZEM	9.734
19		Konserwacja drewnianych żaluzji	kpl.		
d.1	kalkulacja indywidualna	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejs.		
d.1	0205-05	naprawa betonowych nakryw na przyporach	miejs.	8.000	
	analogia	8		RAZEM	8.000
21	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20)			
	z.sz.5.15				